

柞水县行政审批服务局文件

柞行审许发〔2025〕56号

柞水县行政审批服务局 关于柞水营盘加油站自然灾害治理项目 建设工程初步设计的批复

中国石油天然气股份有限公司陕西商洛销售分公司：

你公司《柞水营盘加油站自然灾害治理项目建设工程初步设计的请示》（商洛销售〔2025〕10号）及相关资料收悉。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》有关规定，经审核，现将柞水营盘加油站自然灾害治理项目建设工程初步设计复如下：

一、工程建设的必要性

柞水营盘加油站自然灾害治理项目建设工程位于柞水县营盘镇211国道中国石油加油站处，由于站点西临乾佑河

河道，2024年7月洪水致使临河挡墙局部冲毁，部分挡墙基础外漏冲刷严重，加油站围墙倒塌，地面塌陷，建筑及设备存在较大安全隐患，加油站停止运营。原临河河堤长约200m，高度12-13m，河堤挡土墙采用外坡坡度约为1:0.4，修建时无挡墙专项设计，材质为浆砌片石，加油站场地多为高填土，填土材质不均匀，压实度不高，加油站建筑均为单层，部分已处于坍塌河堤边缘，稳定性一般，存在较大安全隐患。为促进生产恢复、经济发展、抵御自然灾害、保护生态环境和便利区域群众生产生活，建设本工程是必要的。

二、建设地点

项目区位于柞水县营盘镇营镇社区。

三、工程建设规模和主要内容

原则同意柞水管盘加油站自然灾害治理项目建设工程。该工程主要建设内容为修复重建重力式挡墙56.50m、123.10m既有挡墙加固采用框架梁+锚杆坡面防护、重建挡墙施工时临时边坡采用土钉+喷射混凝土坡面防护、修建挡墙基础防冲刷护坦197.40m、拆除加油站辅房及卫生间、续建卫生间19.80m、路侧设置波形防撞护栏124.40m、重建水毁围墙56.50m、地面硬化及河道清理整平。

四、工程等级及防洪标准

原则同意水文计算成果，堤防工程等级为3级，工程防洪标准为50年一遇洪水标准。

五、施工组织设计

施工总体布置方案及主要工程施工方法基本可行，在动工建设前，由水行政主管部门现场放线后方可开工建设，施工总工期为 4 个月。

六、水土保持和环境保护

项目施工过程中要切实做好水土保持和环境保护工作，对于施工造成的植被破坏等要及时恢复，杜绝将施工产生的污水直排河道。

七、工程概算及资金来源

核定项目概算总投资 688.868 万元，资金来源由你公司自筹解决。

八、其它事项

你公司在施工过程中应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，及时清除河道管理范围内施工临时设施，保障河道行洪通畅。在工程运行期间，应接受水行政主管部门的监督管理，服从防汛指挥机构和水行政主管部门的统一指挥。

堤防工程建设新增加的可利用土地，你公司应在有关单位办理相关手续后方可使用。

柞水县行政审批服务局
2025年3月18日



(此件公开发布)

抄送：县水利局。

柞水县行政审批服务局

2025年3月18日印发

共印 5 份